

Prüfbescheinigung

Über die Durchführung einer Permeationsmessung für das Medium Wasserstoff

DIESE BESCHEINIGUNG GILT FÜR:

Isolierflanschmaterial ,
geprüft mit Isolierflansch DN 100, PN 16

Hersteller Isolierflansch:

ISOflanges GmbH
Viehtrift 1
D-29308 Winsen

Diese Bestätigung basiert auf den Ergebnissen des Prüfberichts B 20/08/3277* vom 20.08.2020.

Für  wurde ein Permeationskoeffizient von:

 , 23,4°C, H₂ = 0,00294 $\frac{\text{cm}^3 \cdot \text{mm}}{\text{m}^2 \cdot \text{bar} \cdot \text{Tag}}$ berechnet.

Freiberg, 19.11.2021




Aßmann

Prüfstellenleiter