

## Prüfbescheinigung

Über die Durchführung einer Permeationsmessung für das Medium Wasserstoff

DIESE BESCHEINIGUNG GILT FÜR:

Isolierflanschmaterial ,  
geprüft mit Isolierflansch DN 100, PN 16

Hersteller Isolierflansch:

*ISOflanges GmbH*  
*Viehtrift 1*  
*D-29308 Winsen*

Diese Bestätigung basiert auf den Ergebnissen des Prüfberichts B 20/08/3277\* vom 20.08.2020.

Für  wurde ein Permeationskoeffizient von:

 , 23,4°C, H<sub>2</sub> = 0,00294  $\frac{\text{cm}^3 \cdot \text{mm}}{\text{m}^2 \cdot \text{bar} \cdot \text{Tag}}$  berechnet.

Freiberg, 19.11.2021



  
Aßmann

Prüfstellenleiter

Dieses vom DBI-Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg (DBI) ausgestellte Prüfzeugnis impliziert keine Beurteilung der Konformität der tatsächlichen Produktion. Es ist nur für getestete Proben als zusätzliches Element des Prüfberichts B 20/08/3277 verfügbar.

\* Am 19.11.2021 fand eine Aktualisierung der Firmenanschrift statt. Die Ergebnisse des Berichts B 20/08 3277 mit alter Firmenanschrift behalten nach wie vor Ihre Gültigkeit.